



Les obres s'emmarquen al Pla de Rodalies de Barcelona

## Foment adjudica obres de remodelació de l'estació ferroviària de Badalona

- El pressupost d'adjudicació ascendeix a 3,3 milions d'euros

Madrid, 18 de març de 2010 (Ministeri de Foment).

El Ministeri de Foment, a través de la Societat Estatal d'Infraestructures del Transport Terrestre (SEITT), ha adjudicat a l'empresa Constructora Familiar, S.A. (Emcofa) les obres de remodelació de l'Estació de Badalona.

El pressupost de l'adjudicació, publicada avui al Butlletí Oficial de l'Estat, ascendeix a 3.317.157, 88 euros i el termini d'execució de les obres és de vuit mesos.

L'objecte de l'actuació consisteix a realitzar l'adequació de l'accessibilitat, la connexió amb l'aparcament i la remodelació de l'edifici de l'estació que pertany a la xarxa de rodalies de Barcelona.

Aquesta actuació s'emmarca dins el Pla de Rodalies de Barcelona 2008-2015 segons l'Acord entre el Ministeri de Foment i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per a la realització d'actuacions per a la millora de la xarxa ferroviària.

### Característiques tècniques

Les principals actuacions previstes són les següents:

- Adequació de les infraestructures per permetre l'accessibilitat a les persones amb discapacitat. Consisteix a modificar el pas existent per dotar-ho d'escaleres mecàniques que comuniquen l'andana 1-3 amb el 2-4 i l'edifici de viatgers.
- Nou pas baix vies per instal·lar escaleres d'accés des de l'andana 2-4, a l'edifici



# Nota de prensa

de viatgers i a l'andana 1-3. Inclou la instal·lació d'ascensors en ambdues andanes per permetre l'accessibilitat i la dotació d'escales fixes.

- Reparació d'esquerdes no estructurals, existents en l'edifici de viatgers.
- Creació de recorreguts de guiats per a persones amb discapacitat.
- Col·locació de peça de vora d'andana, banda pododàctil i banda luminescent.
- Prolongació d'andanes, per arribar als 200 metres d'andana amb amplada suficient.
- Rehabilitació de la marquesina adossada a l'edifici de viatgers mantenint l'estructura originària roblonada.
- Dotació de marquesines en la zona d'accés a les andanes per assolir 80 metres en cada andana.
- Dotació d'aparcament per a vehicles de persones amb discapacitat i per a bicicletes.

Els treballs preveuen també la realització d'un aixecament topogràfic i la reposició de possibles afeccions amb instal·lacions ferroviàries.