



En el marc de la seva política de regeneració del litoral

El Ministeri de Medi ambient i Medi Rural i Marí licita les obres d'estabilització de les platges a ponent de Cambrils (Tarragona), en les quals s'invertiran més de 857 mil euros

- Els objectius d'aquest projecte consisteixen en la recuperació i protecció d'una zona de platja molt degradada pels temporals així com la seva recuperació mediambiental

10 jun. 2010. – El Ministeri de Medi ambient i Medi Rural i Marí, a través de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar, ha licitat les obres d'estabilització de les platges a ponent de Cambrils, a Tarragona. L'import previst per a l'execució del projecte és de 857.629 euros i el termini estimat per a l'execució de les obres és de tres mesos.

Les actuacions que integren aquest projecte es localitzen en al costat del marge esquerre de la desembocadura de la riera Ruidecanyes, a l'última petxina de les platges a ponent de Cambrils, a la comarca del Baix Camp (Tarragona).

Els objectius d'aquest projecte consisteixen a la recuperació i la protecció d'una zona de platja molt degradada pels temporals així com la seva recuperació mediambiental, cosa que es durà a terme mitjançant la retirada de l'espigó existent i la construcció d'un altre amb una orientació més adequada. D'aquesta manera s'aconseguirà retenir el material aportat i es protegirà de l'onatge per aconseguir que es formi una platja amb l'aportació d'àrids.

Les principals actuacions són les següents:

- D'una banda, es durà a terme el desmuntatge d'espigó inclinat existent i que consistirà en la retirada de 170 metres d'aquest espigó, format amb escullera de 1.500 a 3.000 quilograms, i el seu amuntegament temporal en obra per a la seva futura recol·locació en la construcció d'un altre nou de 150 metres gairebé perpendiculars a la costa.



- Posteriorment s'executarà un altre espigó més de 150 metres de longitud pràcticament perpendicular a la costa on ara existeix l'espigó inclinat i que es durà a terme la seva demolició.

El material utilitzat per a la construcció, tant del nucli com del mantell del nou espigó, serà el que s'hagi apilat del desmuntatge del dic, illot i espigó existent. Mitjançant la construcció d'aquest nou espigó s'aconseguirà protegir i retenir el material aportat per a la formació de platja.

- Finalment, es durà a terme l'aportació de 32.000 metres cúbics d'àrids. D'aquests, s'utilitzaran uns 4.000 metres cúbics per a la construcció del camí d'accés i la resta s'aportarà a la platja una vegada finalitzada la construcció de l'espigó.

Aquest projecte s'emmarca en les actuacions que realitza el Ministeri de Medi ambient i Medi Rural i Marí per a afavoreixen la recuperació i protecció del litoral i garantir el lliure accés i ús públic del mar, de la seva ribera i de la resta del domini públic marítim-terrestre.



Vista aèria de la zona de l'actuació, a Cambrils