

S E P I A T É C N I C O S, S. L.
F U E R O S D E L E Ó N 3 5º OF.B
C. I. F.: B - 2 4 5 1 3 9 7 0
T E L É F O N O - F A X: 9 8 7. 4 0 5. 0 8 7
C O R R E O E L E C T R Ó N I C O: rfolari@ciccp.es
24400 PONFERRADA. L E Ó N. E S P A Ñ A

RESUMO DAS ACTUACIÓN S DE REURBANIZACIÓN DAS RÚAS DO ENSANCHE VELLO. SANTIAGO DE COMPOSTELA. NOVIEMBRE 27.11.2009

REURBANIZACIÓN NO ENSANCHE VELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

1. REURBANIZACIÓN DA RÚA GÓMEZ ULLA.

-PRESUPOSTO DE EXECUCIÓN POR CONTRATA.: 420.195,14 Euros (I.V.E. incluido).

-RENOVACIÓN DAS REDES:

- ABASTECIMIENTO DE AUGA: RENOVACIÓN PARCIAL NOS MATERIAIS E TECNOLOXÍAS
- SANEAMENTO DE FECAIS E PLUVIAIS: RENOVACIÓN TOTAL NOS MATERIAIS E TECNOLOXÍAS. XENERACIÓN DE REDE SEPARATIVA.
- ALUMEADO PÚBLICO: SOTERRADO DAS INSTALACIÓN S E COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DE AHORRO ENERXÉTICO.
- EXECUCIÓN DE NOVA REDE SOTERRADA SEMAFÓRICA
- CANALIZACIÓN SOTERRADA DE REDE DE TELECOMUNICACIÓN S.

-NOVOS SERVIZOS: CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA A RECOLLIDA SELECTIVA DO LIXO MEDIANTE O SISTEMA DE COLECTORES SOTERRADOS DE 5 BUZÓN S.

-URBANIZACIÓN:

- RENOVACIÓN DE BEIRARRÚAS COMO CONCEPTO DA HUMANIZACIÓN DOS ESPAZOS PEONÍ S, MEDIANTE A AMPLIACIÓN MOI XENEROSA DAS BEIRARRÚAS, EXECUCIÓN DE PAVIMENTADO ANTIDESLIZANTE, MOBILIARIO PÚBLICO, ARBOLADO, SEÑALIZACIÓN.
- CALZADA ÚNICA de 3,50 m. E DESDOBLAMENTO FINAL EN DOUS CARRÍ S 6,40 m. ATA O ENCONTRO COA RÚA CURROS ENRÍQUEZ PARA FACILITAR O TRÁNSITO VEHICULAR.
- PRAZAS DE APARCAMENTO, CARGA E DESCARGA E ACCESIBLE PARA PERSOAS CON MOBILIDADE REDUCIDA.

-ELIMINACIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS-ACCESIBILIDADE UNIVERSAL:

- ANCHOS DE BEIRARRÚA QUE CUMPLEN MOI FOLGADAMENTE A RECOMENDACIÓN DO 1,80 m. CON ANCHOS DENDE 2,65 m. a 5,67 m.
- EXECUCIÓN DE VAOS DE CRUCE DAS CALZADAS, CON PAVIMENTO DIFERENCIADO E ANTIDESLIZANTE, BALDOSA RUGOSA E ANTIDESLIZANTE DE ACHEGAMENTO A FACHADA PARA PERSOAS CEGAS O CON RESTO VISUAL, SEÑALIZACIÓN LUMINOSA E DIFERENCIADA DO PASO DE PEÓN S.
- PRAZA DE APARCAMENTO PARA PERSOAS CON MOBILIDADE REDUCIDA.

2. REURBANIZACIÓN DA RÚA PÉREZ COSTANTI.

-PRESUPOSTO DE EXECUCIÓN POR CONTRATA.: 356.529,71 Euros (I.V.E. incluído).

-RENOVACIÓN DAS REDES:

- ABASTECIMIENTO DE AUGA: NON SE RENOVA A REDE. SUSTITUCIÓN DE TAPAS DE ACOMETIDAS E HIDRANTES.
- SANEAMENTO DE FECAIS E PLUVIAIS: RENOVACIÓN TOTAL NOS MATERIAIS E TECNOLOXÍAS. XENERACIÓN DE REDE SEPARATIVA.
- SUMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA: SOTERRADO DO SUMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA EN BAIXA TENSIÓN.
- ALUMEADO PÚBLICO: SOTERRADO DAS INSTALACIÓNS E COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DE AHORRO ENERXÉTICO.
- EXECUCIÓN DE NOVA REDE SOTERRADA SEMAFÓRICA
- CANALIZACIÓN SOTERRADA DE REDE DE TELECOMUNICACIÓNS.

-NOVOS SERVIZOS: CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA A RECOLLIDA SELECTIVA DO LIXO MEDIANTE O SISTEMA DE COLECTORES SOTERRADOS DE 5 BUZÓNS.

-URBANIZACIÓN:

- RENOVACIÓN DE BEIRARRÚAS COMO CONCEPTO DA HUMANIZACIÓN DOS ESPAZOS PEONÍS, MEDIANTE A AMPLIACIÓN MOI XENEROSA DAS BEIRARRÚAS, EXECUCIÓN DE PAVIMENTADO ANTIDESLIZANTE, MOBILIARIO PÚBLICO, ARBOLADO, SEÑALIZACIÓN.
- CALZADA ÚNICA de 3,50 m.
- PRAZAS DE APARCAMENTO E CARGA E DESCARGA.
- APARCABICICLETAS NA BEIRARRÚA.

-ELIMINACIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS-ACCESIBILIDADE UNIVERSAL:

- ANCHOS DE BEIRARRÚA QUE CUMPLEN MOI FOLGADAMENTE A RECOMENDACIÓN DO 1,80 m. CON ANCHOS DENDE 2,75 m. a 4,85 m.
- EXECUCIÓN DE VAOS DE CRUCE DAS CALZADAS, CON PAVIMENTO DIFERENCIADO E ANTIDESLIZANTE, BALDOSA RUGOSA E ANTIDESLIZANTE DE ACHEGAMENTO A FACHADA PARA PERSOAS CEGAS O CON RESTO VISUAL, SEÑALIZACIÓN LUMINOSA E DIFERENCIADA DO PAÑO DE PEÓNIS.

3. REURBANIZACIÓN DA RÚA SANTIAGO DE GÜAYAQUIL.

-PRESUPOSTO DE EXECUCIÓN POR CONTRATA.: 280.130,09 Euros (I.V.E. incluído).

-RENOVACIÓN DAS REDES:

- ABASTECIMIENTO DE AUGA: RENOVACIÓN TOTAL NOS MATERIAIS E TECNOLOXÍAS
- SANEAMENTO DE FECAIS E PLUVIAIS: RENOVACIÓN TOTAL NOS MATERIAIS E TECNOLOXÍAS. XENERACIÓN DE REDE SEPARATIVA.
- ALUMEADO PÚBLICO: SOTERRADO DAS INSTALACIÓNS E COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DE AHORRO ENERXÉTICO.
- EXECUCIÓN DE NOVA REDE SOTERRADA SEMAFÓRICA
- CANALIZACIÓN SOTERRADA DE REDE DE TELECOMUNICACIÓNS.

-NOVOS SERVIZOS: CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA A RECOLLIDA SELECTIVA DO LIXO MEDIANTE O SISTEMA DE COLECTORES SOTERRADOS DE 5 BUZÓNS.

-URBANIZACIÓN:

-RENOVACIÓN DE BEIRARRÚAS COMO CONCEPTO DA HUMANIZACIÓN DOS ESPAZOS PEONÍS, MEDIANTE A AMPLIACIÓN MOI XENEROSA DAS BEIRARRÚAS, EXECUCIÓN DE PAVIMENTADO ANTIDESLIZANTE, MOBILIARIO PÚBLICO, ARBOLADO, SEÑALIZACIÓN.

-CALZADA ÚNICA de 3,50 m. E DESDOBLAMENTO FINAL EN DOUS CARRÍS 6,40 m. ATA O ENCONTRO COA RÚA DO HÓRREO PARA FACILITAR O TRÁNSITO VEHICULAR.

-PRAZAS DE CARGA E DESCARGA.

-APARCABICICLETAS NA BEIRARRÚA.

-ELIMINACIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS-ACCESIBILIDADE UNIVERSAL:

-ANCHOS DE BEIRARRÚA QUE CUMPLEN MOI FOLGADAMENTE A RECOMENDACIÓN DO 1,80 m. CON ANCHOS DENDE 2,40 m. a 6,90 m.

-EXECUCIÓN DE VAOS DE CRUCE DAS CALZADAS, CON PAVIMENTO DIFERENCIADO E ANTIDESLIZANTE, BALDOSA RUGOSA E ANTIDESLIZANTE DE ACHEGAMENTO A FACHADA PARA PERSOAS CEGAS O CON RESTO VISUAL, SEÑALIZACIÓN LUMINOSA E DIFERENCIADA DO PASO DE PEÓNIS.

4. REURBANIZACIÓN DA RÚA NEIRA DE MOSQUERA.

-PRESUPOSTO DE EXECUCIÓN POR CONTRATA.: 275.885,36 Euros (I.V.E. incluído).

-RENOVACIÓN DAS REDES:

-ABASTECIMENTO DE AUGA: NON SE RENOVA A REDE. SUSTITUCIÓN DE TAPAS DE ACOMETIDAS E HIDRANTES.

-SANEAMENTO DE FECAIS E PLUVIAIS: RENOVACIÓN TOTAL NOS MATERIAIS E TECNOLOXÍAS. XENERACIÓN DE REDE SEPARATIVA.

-SUMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA: SOTERRADO DO SUMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA EN BAIXA TENSIÓN.

-ALUMEADO PÚBLICO: SOTERRADO DAS INSTALACIÓNS E COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DE AHORRO ENERXÉTICO.

-EXECUCIÓN DE NOVA REDE SOTERRADA SEMAFÓRICA

-CANALIZACIÓN SOTERRADA DE REDE DE TELECOMUNICACIÓNS.

-URBANIZACIÓN:

-RENOVACIÓN DE BEIRARRÚAS COMO CONCEPTO DA HUMANIZACIÓN DOS ESPAZOS PEONÍS, MEDIANTE A AMPLIACIÓN MOI XENEROSA DAS BEIRARRÚAS, EXECUCIÓN DE PAVIMENTADO ANTIDESLIZANTE, MOBILIARIO PÚBLICO, ARBOLADO, SEÑALIZACIÓN.

-CALZADA ÚNICA de 3,50 m. e VIARIO MIXTO NO FONDO DA RÚA COMO ACCESO EXCLUSIVO RESIDENTES.

-XENERACIÓN DE ESPAZO ESTANCIAL LIBRE Y PÚBLICO NO FONDO DA RÚA CON MOBILIARIO E MOTIVO MURAL.

-PRAZAS DE APARCAMENTO.

-ELIMINACIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS-ACCESIBILIDADE UNIVERSAL:

-ANCHOS DE BEIRARRÚA QUE CUMPLEN MOI FOLGADAMENTE A RECOMENDACIÓN DO 1,80 m. CON ANCHOS DENDE 1,85 m. a 4,25 m.

-VIARIO MIXTO NO FONDO DA RÚA ACCESIBLE NO CONCEPTO DA ACCESIBILIDADE UNIVERSAL.

-EXECUCIÓN DE VAOS DE CRUCE DAS CALZADAS, CON PAVIMENTO DIFERENCIADO E ANTIDESLIZANTE, BALDOSA RUGOSA E ANTIDESLIZANTE DE ACHEGAMENTO A FACHADA PARA PERSOAS CEGAS O CON RESTO VISUAL, SEÑALIZACIÓN LUMINOSA E DIFERENCIADA DO PASO DE PEÓNIS.

5. REURBANIZACIÓN DA RÚA LAVERDE RUÍZ.

-PRESUPOSTO DE EXECUCIÓN POR CONTRATA.: 310.304,79 Euros (I.V.E. incluído).

-RENOVACIÓN DAS REDES:

- ABASTECIMENTO DE AUGA: RENOVACIÓN TOTAL NOS MATERIAIS E TECNOLOXÍAS
- SANEAMENTO DE FECAIS E PLUVIAIS: RENOVACIÓN TOTAL NOS MATERIAIS E TECNOLOXÍAS. XENERACIÓN DE REDE SEPARATIVA.
- ALUMÉADO PÚBLICO: SOTERRADO DAS INSTALACIÓN S E COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DE AHORRO ENERXÉTICO.
- EXECUCIÓN DE NOVA REDE SOTERRADA SEMAFÓRICA
- CANALIZACIÓN SOTERRADA DE REDE DE TELECOMUNICACIÓN S.

-NOVOS SERVIZOS: CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA A RECOLLIDA SELECTIVA DO LIXO MEDIANTE O SISTEMA DE COLECTORES SOTERRADOS DE 4 BUZÓN S.

-URBANIZACIÓN:

- RENOVACIÓN DE BEIRARRÚAS COMO CONCEPTO DA HUMANIZACIÓN DOS ESPAZOS PEÓN S, MEDIANTE A AMPLIACIÓN MOI XENEROSA DAS BEIRARRÚAS, EXECUCIÓN DE PAVIMENTADO ANTIDESLIZANTE, MOBILIARIO PÚBLICO, ARBOLADO, SEÑALIZACIÓN.
- CALZADA ÚNICA de 3,50 m.
- PRAZAS DE APARCAMENTO, CARGA E DESCARGA E ACCESIBLE PARA PERSOAS CON MOBILIDADE REDUCIDA.
- APARCABICICLETAS NA BEIRARRÚA.

-ELIMINACIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS-ACCESIBILIDADE UNIVERSAL:

- ANCHOS DE BEIRARRÚA QUE CUMPLEN MOI FOLGADAMENTE A RECOMENDACIÓN DO 1,80 m. CON ANCHOS DENDE 2,20 m. a 7,70 m.
- EXECUCIÓN DE VAOS DE CRUCE DAS CALZADAS, CON PAVEMENTO DIFERENCIADO E ANTIDESLIZANTE, BALDOSA RUGOSA E ANTIDESLIZANTE DE ACHEGAMENTO A FACHADA PARA PERSOAS CEGAS O CON RESTO VISUAL, SEÑALIZACIÓN LUMINOSA E DIFERENCIADA DO PASO DE PEÓN S.
- PRAZA DE APARCAMENTO PARA PERSOAS CON MOBILIDADE REDUCIDA.